

Hardbark 特拉石 — 产品概览与施工指南

包装规格：25 公斤/桶

涂布厚度与覆盖面积参考

- 墙面立面：厚度 2–3mm，每桶可覆盖约 3–4 平方米
- 平台地面：厚度 4–6mm，每桶可覆盖约 2 平方米
- 车道（承载车辆）：厚度 10–15mm，每桶可覆盖约 1 平方米

对于较厚施工，建议分层多次批刮。

- AB 双组分型：可一次性施工厚度达 10–15mm
- 单组分乳液型：建议每层厚度为 4–6mm

切勿一次性施工过厚，干燥时间会显著延长，雨水天气可能导致施工失败。

适用基材与施工场景

Hardbark 特拉石适用于多种表面与环境，包括：

- 水泥地面
- 老旧瓷砖
- 木工板
- 石膏板
- 玻璃表面
- 厨房、卫生间、地下车库
- 房屋周边阳台、泳池内外部

底漆与表面处理

- 瓷砖表面：
 - 单组分 → 需使用界面剂
 - 双组分 → 需使用专用底漆
- 墙面立面：
 - 使用单组分乳液，搭配底漆与防掉剂
- 泳池内外：
 - 提供专用底漆，适配不同部位

施工步骤：

1. 清理表面
2. 完全晾干
3. 均匀涂刷指定底漆并等待干透
4. 无需特殊技巧，直接批刮即可

✦ 可选造面处理

适用于室内光滑、防污表面：

- 底漆：5 公斤桶可覆盖约 20-25 平方米
- 造面层：每桶可覆盖约 15-20 平方米

🔧 配件选项

铝合金 L 型脚码可选规格：

- 3mm、5mm、10mm、14mm 适用于造型设计、楼梯边缘、分割线等装饰用途

🌀 搅拌与施工说明

AB 双组分系统：

1. 将乳液倒入空桶
2. 均匀搅拌约 5 分钟
3. 将彩色砂子倒入搅拌机
4. 搅拌约 10 分钟，确保每粒砂子均匀包裹乳液
5. 批刮厚度建议不超过 10-15mm

单组分乳液型：

1. 搅拌至少 5 分钟，确保乳液与彩砂充分融合
2. 清理并晾干地面
3. 均匀涂刷专用底漆并干透
4. 将搅拌好的特拉石均匀批刮
5. 建议每层厚度为 7-10mm

⚠️ 特别注意事项

- 施工前后至少三天内不得有降雨
- 建议在干燥天气条件下施工，以确保正常干燥与固化，避免因潮湿造成施工事故

🔥 关键施工警告

- 严禁超过建议厚度
- 超厚施工将导致干燥时间延长至 1-4 周
- 在此期间如遇雨水浸泡，可能造成表面或内部结构损坏，导致严重施工事故

☁️ 厚度与天气提醒

- 可加厚施工，但必须 少量多次分层批刮
- 若一次性施工过厚，干燥时间将显著延长
- 在此期间如遇雨水，可能导致表面或内部受损，造成施工失败